



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Поз	Наименование	Кол.	Примечание
1	Жилой дом (ул. Тверская, 32)	1	существующий

Ведомость объемов подготовительных работ

N/n	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
<u>Демонтаж МАФ</u>			
1	Демонтаж существующих металлических урн (вес – 4,7 кг) (вес мусора (бетон В15) – 0,008м ³ бетона на одну урну *2,4 т/м ³ * 9шт.=0,1728м)	шт.	9
2	Демонтаж бетонных вазонов (вес одного вазона – 85 кг)	шт.	5
3	Демонтаж существующих лавок (вес – 35 кг) (вес мусора (бетон В15) – 0,032м ³ бетона на одну лавку*2,4т/м ³ *9шт.=0,6912м)	шт.	9
4	Демонтаж существующей пластиковой песочницы (вес – 20 кг)	шт.	1
5	Демонтаж существующей песочницы (вес – 45 кг)	шт.	1
6	Демонтаж существующего детского игрового комплекса (вес – 400 кг) (вес мусора (бетон В15) – 0,032м ³ на одну стойку*2,4т/м ³ *14шт. (количество стоек)=1,075м)	шт.	1
<u>Демонтаж дорожных покрытий</u>			
7	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных h=0,05м (площадь – 40,0 м ²)	м ³	2,0
8	Демонтаж существующего плиточного покрытия, h=0,05м (вес – 950 м ² *120кг/м ² =114000кг=114,0т)	м ²	950,0
9	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР100.20.8) (вес мусора – 690,0п.м.*0,04т/п.м.+690,0п.м.*0,048м ³ бетона * 2,4т/м ³ =107,09т)	п.м.	690,0

Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Существующее здание	
Граница территории благоустройства	
Демонтируемые МАФ	
Разбираемое плиточное покрытие	
Демонтируемый бортовой камень	
Разбираемое асфальтобетонное покрытие	

1. Демонтаж малых архитектурных форм и ограждений производится полностью с извлечением из земли всех фундаментов.

018–2019–ПЗУ						
Благоустройство "Петропавловского сквера по ул. Тверской, 32" г. Томск						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подр.	Дата	
Разработал	Колесникова					
Проверил	Корнев					
ГАП	Корнев					
Схема планировочной организации земельного участка				Стация	Лист	Листов
План подготовительных работ. Ведомость объемов подготовительных работ				П	2	
ТГАСУ						