



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Поз	Наименование	Кол.	Примечание
1	Жилой дом (ул. Ф.Мюнниха, 22)	1	существующий

Ведомость объемов подготовительных работ

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
<u>Демонтаж МАФ</u>			
1	Демонтаж существующих металлических урн (вес – 4,7 кг) (вес мусора (бетон В15) – 0,008м ³ бетона на одну урну *2,4 т/м ³ * 10шт.=0,192м)	шт.	10
2	Демонтаж существующих стенов (вес одного стенов – 120 кг) (вес мусора (бетон В15) – 0,016м ³ бетона на один стенов*2,4т/м ³ *3шт.=0,1152м)	шт.	3
3	Демонтаж существующих лавок (вес – 35кг) (вес мусора (бетон В15) – 0,032м ³ бетона на одну лавку*2,4т/м ³ *11шт.=0,8448м)	шт.	11
<u>Демонтаж дорожных покрытий</u>			
4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, h=0,05м (площадь – 535,0 м ²)	м ³	53,25
5	Демонтаж существующего покрытия из тротуарных бетонных плит 1,0х1,0х0,07м	м ²	40,0
6	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР100.20.8) (вес мусора – 167,0п.м.*0,04т/п.м.+167,0п.м.*0,048м ³ бетона * 2,4т/м ³ =25,92м)	п.м.	167,0

Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Существующее здание	
Граница территории благоустройства	
Демонтируемые МАФ	
Разбираемое плиточное покрытие	
Демонтируемый бортовой камень	
Разбираемое асфальтобетонное покрытие	

1. Демонтаж малых архитектурных форм и ограждений производится полностью с извлечением из земли всех фундаментов.

017–2019–ПЗУ					
Благоустройство "Сквера "Ветеранов" по ул. Ф. Мюнниха, 22" г. Томск					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ок	Попр.	Дата
Разработал	Колесникова				
Проверил	Корнеёв				
ГАП	Корнеёв				
Схема планировочной организации земельного участка				Стация	Лист
План подготовительных работ. Ведомость объемов подготовительных работ				П	2
				Листов	
				ТГАСУ	